

## WYKAZ ROBÓT

I.p.	Adres	Przedmiot zamówienia	Termin realizacji liczony od daty wprowadzenia na budowę	Termin składania ofert
1	Kościuszki 5	Remont schodów betonowych zewnętrznych i montaż balustrady	6 dni	24.07.2017 r. do godz. 17:00
2	Smolna 5	Przygotowanie do zasiedlenia lokalu nr 12	30 dni	24.07.2017 r. do godz. 17:00
3	Wiązowska 29	Czyszczenie rynien	6 dni	24.07.2017 r. do godz. 17:00
4	Konopnickiej 9A	Naprawa pokrycia dachowego nad lok. nr 1	10 dni	24.07.2017 r. do godz. 17:00
5	Armii Krajowej 21	Usunięcie przecieku nad lok. nr 3	10 dni	24.07.2017 r. do godz. 17:00
6	Piłsudskiego 22	Usunięcie przecieku nad lok. nr 3 i 4	6 dni	24.07.2017 r. do godz. 17:00
7	Zaciszna 32A	Wymiana stojaka dachowego	6 dni	24.07.2017 r. do godz. 17:00
8	Kraszewskiego 1	Czyszczenie rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich oraz naprawa pokrycia nad lok. nr 5	6 dni	24.07.2017 r. do godz. 17:00
9	Mochneckiego 6	Naprawa pokrycia dachowego nad lok. nr 3	6 dni	24.07.2017 r. do godz. 17:00
10	Pałacowa 4	Naprawa pokrycia dachowego przy sztycy złącza napowietrznego oraz oczyszczenie rynien	6 dni	24.07.2017 r. do godz. 17:00
11	Kilińskiego 30	Wymiana stojaka dachowego	6 dni	24.07.2017 r. do godz. 17:00
12	Armii Krajowej 19	Naprawa pokrycia dachowego nad łazienką lok. nr 2 oraz czyszczenie rynien	6 dni	24.07.2017 r. do godz. 17:00
13	Narutowicza 51	Naprawa pokrycia dachowego nad lok. nr 6 oraz nad klatką schodową	6 dni	24.07.2017 r. do godz. 17:00
14	Poniatowskiego 40A	Naprawa pokrycia dachowego nad lok. nr 5	6 dni	24.07.2017 r. do godz. 17:00

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA  
 Kościuszki 5 remont schodów betonowych zewnętrznych i montaż balustrady

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Skucie podestu betonowego na powierzchni do 3.0 m <sup>2</sup> przy głębokości skucia do 5 cm. 1.40*0.46	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.644	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.644</b>
2		Okładziny schodów masa lastryko - stopnie bez profilu zmywane (0.46+0.12+0.30+0.12+0.30+0.12)*(0.30+1.70+0.12+0.30+0.12)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.607	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.607</b>
3		Balustrady (pochwyty) schodowe z rury czarnej śr 38 mm osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 10 kg z pomalowaniem 1.60	m m	 1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Roboty rozbiurkowe</b>			
1		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.1		14.231	m <sup>2</sup>	14.231	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.231</b>
2		Rozebranie szafy wnekowej	m <sup>2</sup>		
d.1		2.750	m <sup>2</sup>	2.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.750</b>
3		Wywiezienie materiałów z rozbiórki skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1		Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - do 25 km	m <sup>3</sup>		
		Oplata środowiskowa	m <sup>3</sup>	0.425	
		0.425			
				<b>RAZEM</b>	<b>0.425</b>
2		<b>Roboty branży budowlanej</b>			
4		Wymiana naświetla drewnianego w łazience na okno uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.4 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.2		0.360	m <sup>2</sup>	0.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.360</b>
5		Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych - stanowiące wejście do lokalu	m <sup>2</sup>		
d.2		1.890	m <sup>2</sup>	1.890	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.890</b>
6		Zakup, dostawa i obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.2		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
7		Zakup, dostawa i obsadzenie drzwiczek rewizyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.2		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8		Zakup, dostawa i obsadzenie nawietrzaków w oknach PCV	szt.		
d.2		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
9		Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych - kuchnia	szt.		
d.2		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i kasowaniem zacieków - dotyczy sufitów	m <sup>2</sup>		
d.2		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami pod malowanie emulsyjne - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>	37.317	
		37.317			
				<b>RAZEM</b>	<b>37.317</b>
11		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i kasowaniem zacieków i przebarwień tynku oraz zamurowanie otworu - dotyczy ścian	m <sup>2</sup>		
d.2		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami pod malowanie emulsyjne - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian.	m <sup>2</sup>	136.782	
		136.782			
				<b>RAZEM</b>	<b>136.782</b>
12		Malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.2		7.508	m <sup>2</sup>	7.508	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.508</b>
13		Malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
d.2		17.650	m	17.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.650</b>
14		Malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m <sup>2</sup>		
d.2		7.830	m <sup>2</sup>	7.830	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.830</b>
15		(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - dotyczy pokoi	m <sup>2</sup>		
d.2					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	23.830		m <sup>2</sup>	23.830	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.830</b>
16 d.2		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe minimalnej grubości 2,2 - dotyczy kuchni, łazienki i przedpokoju	m <sup>2</sup>		
	14.231		m <sup>2</sup>	14.231	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.231</b>
17 d.2		Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone	m		
	26.320		m	26.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.320</b>
<b>3</b>		<b>Roboty branży sanitarnej</b>			
18 d.3		Demontaż rurociągu stalowego gazu o śr. 15-20 mm	m		
	12.5		m	12.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.500</b>
19 d.3		Wymiana głowicy zaworu przelotowego o śr. 20 mm	szt.		
	2		szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
20 d.3		Wymiana baterii zmywakowej o śr. nominalnej 15 mm z ruchomą wylewką	szt.		
	1		szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
21 d.3		Wymiana baterii wannowej o śr. nominalnej 15 mm z natryskiem	szt.		
	1		szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
22 d.3		Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm.	m		
	1.5		m	1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
23 d.3		Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczki ustępowej o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 15 mm z zaworem odcinającym do WC	szt.		
	1		szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
24 d.3		Próba szczelności instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności	m		
	1		prób.		1.000
	1.5		m	1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
25 d.3		Wymiana zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce wraz z szafką	szt.		
	1		szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
26 d.3		Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
	1		szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
27 d.3		Wymiana wanny stalowej emaliowanej lub z tworzywa sztucznego wraz z syfonem	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
28 d.3		Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt'	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
29 d.3		Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
	2		podej.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
30 d.3		Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
	1		podej.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
31 d.3		Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego poziomego o śr. 50-80 mm	msc.		
	2		msc.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32	d.3	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego poziomego o śr. 100 mm	msc.		
		1	msc.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
33	d.3	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		8	m	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
34	d.3	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 15 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		4.5	m	4.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.500</b>
35	d.3	Zawory kulowe do gazy o śr. 15-20 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
36	d.3	Kuchnia gazowa o połączeniu złączem elastycznym z piekarnikiem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
37	d.3	Podgrzewacz (terma) gazowy wody przepływowej wraz z podejściami wod-gaz i spalin	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
38	d.3 analogia	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych	lokal.		
		1	lokal.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
39	d.3	Wykonanie opinii kominiarskiej kanałów spalinowych i wentylacji pomieszczeń	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4		<b>Roboty branży elektrycznej</b>			
40	d.4	Linie zasilające prowadzone na tynku w rurach winidurowych o średnicy 22 mm wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 3x4mm <sup>2</sup> Dyd	m		
		7	m	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
41	d.4	Wymiana tablic licznikowych na cegle	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
42	d.4	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi YDYp 3x1,5mm <sup>2</sup> budynkach mieszkalnych na wyłącznik w listwie montażowej	wyp.		
		4	wyp.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
43	d.4	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowym YDYp 3x1,5mm <sup>2</sup> w budynkach mieszkalnych na przełącznik w listwie montażowej	wyp.		
		2	wyp.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
44	d.4	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach YDYP 3x2,5mm <sup>2</sup> mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Z w listwie montażowej	wyp.		
		8	wyp.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
45	d.4	Montaż tablicy modułowej RN 1x12	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
46	d.4	Montaż wyłącznika nadmiarowego 1P 10-20A B	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
47	d.4	Montaż wyłącznika różnicowego 2k 25A 30mA	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
48	d.4	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomiar		
		8	pomiar	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
49 d.4		Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego 1	prób. prób.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
50 d.4		Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 4	pomiar pomiar	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
51 d.4		Przygotowanie do PGE Otwock instalację do licznikowania 1	szt szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>5</b>		<b>Pozycja dla przyszłego najemcy remontującego lokal we własnym zakresie</b>			
52 d.5		Prace remontowe przygotowujące lokal do zasiedlenia należy wykonywać pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia poświadczone oświadczeniem, że lokal nadaje się do zasiedlenia a urządzenia grzewcze (piece i kuchnie) oraz instalacji wod - kan. są sprawne technicznie i nie stanowią zagrożenia budynkowi i jego mieszkańcom i nadają się do eksploatacji. 0	0 0	0.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.000</b>

*P.D. Kowalski*  
*11.09.2018*  
*02.06.2018*  
*EK*

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Oczyszczenie, regulacja i naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 55.00	m m	 55.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.000</b>

Konopnickiej 9 A m 1 naprawa pokrycia dachowego

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną gr 5,2- jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia (7.00*6.00)+(4.00*6.00)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 66.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.000</b>
2		Oczyszczenie, regulacja i naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 65.00+17.00	m m	 82.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>82.000</b>
3		Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych ścian na zaprawie cementowej z wykonaniem rusztu drewnianego 2.00*1.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
4		Uzupełnienie jednostronnego odeskowania ścian z desek niestругanych o grubości 25 mm - dotyczy ściany elewacji werandy lokalu nr 1 2.00*1.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
5		Uzupełnienie tynków zwykłych zewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach na podłożu drewnianym osiatkowanym o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu 2.00*1.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>



## OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Armii Krajowej 21 m 3 usunięcie przecieku

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wymiana pochyłych ław kominiarskich	m		
		4	m	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
2		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną gr. 5,2mm - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia (5.50*8.00)+(7.00*8.00)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
3		Czyszczenie, regulacja i naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć	m		
		25.00	m	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>

40 dni

## OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Piłsudskiego 22 m 3 i 4 usunięcie przecieku

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną gr. 5,2mm - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia 11.00*6.50	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	71.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>71.500</b>
2		Czyszczenie, regulacja i naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 29.00+39.00	m		
			m	68.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>68.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Montaż złączy napowietrznych typu Zn-60 wraz z rozłącznikiem bezp. RBK-16A oraz wkładkami bezp. 63A 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2		Linie zasilające prowadzone na tynku w rurach winidurowych o średnicy 37 mm wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 4xAL 16mm2 6	m m	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
3		Wymiana stojaka dachowego jednowylotowy z rury sr. 50 lub 75 mm bez odciążki na scianie drewnianej 1	stojak. stojak.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4		Montaż odciążki stojaka dachowego na dachu drewnianym krytym blachą 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5		Demontaż i montaż przyłącza nap. warkoczem 4x25 ALXYs i istniejącego 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6		Wymiana linki AL-16mm2 w rurach stalowych stojaka 18	m m	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
7		Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	pomiar pomiar	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Przedmiar Kraszewskiego 1 Czyszczenie , rynien , rur spust, obróbkę blach ,naprawa pokrycia nad lok nr 5

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Roboty branży budowlanej</b>			
1		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną pokrycie papą wierzchniego krycia SBS 5.2/nad lok nr 5 wzdłuż obróbki nad lok. nr.5	m <sup>2</sup>		
d.1		11.00*1.00	m <sup>2</sup>	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
2		Czyszczenie regulacja i naprawa rynien i rur spustowych , obróbki blacharskiej, przez zamocowanie , sprawdzenie i polutowanie pęknięć/ w szczególności nad lok nr 5	m		
d.1		11.00*4+6.00*4	m	68.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>68.000</b>

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Mochneckiego 6 m 3 naprawa pokrycia dachowego

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną gr. 5,2 - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia 6.00*3.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
2		Czyszczenie, regulacja i naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 56.00	m m	56.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.000</b>

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA  
Pałacowa 4 naprawa pokrycia dachowego przy sztycy złącza napowietrznego oraz oczyszczenie rynien

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Oczyszczenie, regulacja i naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 75.00	m		
			m	75.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>75.000</b>
2		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną gr 5,2mm - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia 7.00*2.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Montaż złącza napowietrznego Zn-60 wraz z rozłącznikiem bezp. RBK-160 oraz wkładkami bezpiecznikowymi 63A 1	szt		
			szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2		Wymiana stojaka dachowy jednowyrotowy z rury sr. 50 lub 75 mm bez odciążki na dachu drewnianym krytym papą 1	stojak.		
			stojak.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	KNR 5-18 0306-02	Montaż odciążki stojaka dachowego na dachu drewnianym krytym papą 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4		Demontaż i m-ż przyłącza i przerzuty trójfazowe wykonywane przewodem 4xAl 25 mm <sup>2</sup> o długości do 20 m istniejącego 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5		Wymiana liniki AL-16mm <sup>2</sup> w rurze stojaka 30	m		
			m	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
6		Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	pomiar		
			pomiar	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA  
Armii Krajowej 19 m 2 naprawa pokrycia dachowego łazienki oraz oczyszczenie rynien

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Naprawa pokrycia dachowego z blachy - uszczelnienie miejsc uszkodzonych kitem asfaltowym 4.00*4.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
2		Oczyszczenie, regulacja i naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 42	m		
			m	42.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.000</b>



OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Narutowicza 51 m 6 i kl sch naprawa pokrycia dach

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - komin ponad dachem obsługujący lokal nr 6 (1.00+0.50)*2*0.35	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.050</b>
2		Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem spadzistym (1.00+0.50)*2*0.50	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
3		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia (2.00*1.50)*2*2.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
4		Czyszczenie, regulacja i naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 42.00	m		
			m	42.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.000</b>

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA  
Poniatowskiego 40 A m 5 naprawa pokrycia dachowego

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną grubości 5,2- jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia nad lokalem nr 5 3.00*4.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
2		Oczyszczenie połaci dachowej oraz regulacja, naprawa i oczyszczenie rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 42	m		
			m	42.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.000</b>