

WYKAZ ROBÓT

Adres	Przedmiot zamówienia	Termin realizacji liczony od daty wprowadzenia na budowę	Termin składania ofert
Cieszyńska 7	Odnowienie klatki schodowej	40 dni	21 maja 2018r.
Moniuszki 18	Przygotowanie do zasiedlenia lok. 3	40 dni	21 maja 2018r.

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Cieszyńska 7 odnowienie klatki schodowej

Lp.	Podstawa	Opis i wyciecznia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty branży budowlanej			
1	d.1	Demontaż urządzeń sanitarnych podejść dopływowych i odpływowych - wanna 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	d.1	Demontaż urządzeń sanitarnych podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową i górnopłukiem. 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	d.1	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowego o śr. 15-20 mm 2	m m	2.000	
				RAZEM	2.000
4	d.1	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych - dotyczy części wspólnych budynku. 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
5	d.1	Wymiana klamek z sztykami Wymiana zamków wpuszczanych wielozastawkowych 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
6	d.1	Dopasowanie skrzydeł okiennych ościeżnicowych, półskrzynkowych i skrzynkowych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2 z uzupełnieniem i naprawą oliwek. (zamknięć) 9	szt. szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
7	d.1	Wymiana drzwiczek wycierowych w ścianach kanałów dymowych z cegieł 7	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
8	d.1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności dotyczy sufitów, biegów i spoczników (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami pod malowanie emulsyjne - powierzchnie poziome Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 32.826	m ² m ²	32.826	
				RAZEM	32.826
9	d.1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - dotyczy ścian (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami pod malowanie emulsyjne - powierzchnie pionowe Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 54.810	m ² m ²	54.810	
				RAZEM	54.810
10	d.1	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - dotyczy lamperii 53.920	m ² m ²	53.920	
				RAZEM	53.920
11	d.1	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową płyt pilśniowych twardych - dotyczy sufitu pomieszczenia wejścia na taraz I piętra 4.800	m ² m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
12	d.1	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową płyt pilśniowych twardych - dotyczy ścian pomieszczenia wejście na taras 17.82	m ² m ²	17.820	
				RAZEM	17.820
13	d.1	Malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej dwustronnie 5.67	m ² m ²	5.670	
				RAZEM	5.670
14	d.1	Malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 35.28	m ² m ²	35.280	
				RAZEM	35.280
15	d.1	Naprawa stopni schodowych drewnianych 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Cieszyńska 7 odnowienie klatki schodowej

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16		Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową spoczników drewnianych	m ²		
d.1		20.416	m ²	20.416	
				RAZEM	20.416
17		Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową stopni schodowych drewnianych	m ²		
d.1		12.771	m ²	12.771	
				RAZEM	12.771
18		Malowanie farbą olejną uprzednio malowanej balustrady	m ²		
d.1		6.210	m ²	6.210	
				RAZEM	6.210
19		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m ²		
d.1		4.800	m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
20		Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone	m		
d.1		8.80	m	8.800	
				RAZEM	8.800
21		Naprawa osłony schodów z wymianą oszklenia i pomalowania	m ²		
d.1		2.293	m ²	2.293	
				RAZEM	2.293
22		Obramienia pochwytem drewnianym ścianki osłonowej schodów zewnętrznych z pomalowaniem	m		
d.1		3.350	m	3.350	
				RAZEM	3.350
23		Dwukrotne malowanie farbami do betonu z przygotowaniem powierzchni spocznika i schodów zewnętrznych	m ²		
d.1		2.900	m ²	2.900	
				RAZEM	2.900
2		Roboty branży elektrycznej			
24		Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na cegle	kpl.		
d.2		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
25		Wypusty wykonywane przewodami wciągany do rur winidurowych RVS n.t. w pomieszczeniach magazynowych na przełącznik schodowy lub krzyżowypodłoże : tynk na betonie	wyp.		
d.2		4	wyp.	4.000	
				RAZEM	4.000
26		Montaż obudowy modułowej RN 1x12	szt.		
d.2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27		Montaż automatu schodowego AS-212 23V 16A	szt.		
d.2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28		Montaż ogranicznika mocy ty OM 631 230V	szt.		
d.2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Moniuszki 18 m 3 pustostan

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1		Rozebranie podsufitki z kasetonów	m ²		
d.1		10.344	m ²	10.344	
				RAZEM	10.344
2		Rozebranie paneli podłogowych	m ²		
d.1		38.261	m ²	38.261	
				RAZEM	38.261
3		Rozebranie obicia ściany z siding - dotyczy kuchni	m ²		
d.1		10.648	m ²	10.648	
				RAZEM	10.648
4		Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1		Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - do 25 km			
		Opłata środowiskowa	m ³	0.889	
		0.889			
				RAZEM	0.889
2		Roboty remontowe branży budowlanej			
5		Wycięcie i wstawienie okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednozielne z PCV o pow. ponad 1.50 m ² - okno powinno być wyposażone w nawietrzaki okienne. wodoszczelność 8A, nośność urządzeń zabezpieczających 350N, przenikliwość ciepła Uw W/m ² K - 1,49, przepuszczalność powietrza 4 w kolorze białym.	m ²		
d.2		5.058	m ²	5.058	
				RAZEM	5.058
6		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - parapety zewnętrzne do okien	m ²		
d.2		0.450	m ²	0.450	
				RAZEM	0.450
7		Rozszklenie otworów naświetla drzwiowych drzwiowych o ramach drewnianych z płyt pilśniowych twardych	m ²		
d.2		Szklenie ram naświetli drzwiowych i drzwiowych drewnianych zdejmowanych pojedynczych na kit podwójny szkłem płaskim ciągnionym bezbarwnym lub matowym o grubości 4 mm i powierzchni ponad 0.5 m ²	m ²	2.055	
		2.055			
				RAZEM	2.055
8		Dopasowanie skrzydeł naświetli drzwiowych.	szt.		
d.2		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
9		Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych i zewnętrznych.	szt.		
d.2		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
10		Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych	szt.		
d.2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11		Wymiana zasuwnic drzwiowych	szt.		
d.2		Wymiana klamek z szyldami	szt.	2.000	
		2			
				RAZEM	2.000
12		Zamurowanie otworu po drzwiczkach wycierowych w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg.	szt.		
d.2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13		Przygotowanie powierzchni sufitów pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami pod malowanie emulsyjne - powierzchnie poziome	m ²		
d.2		Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	38.261	
		38.261			
				RAZEM	38.261
14		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami pod malowanie emulsyjne - powierzchnie pionowe	m ²		
d.2		Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian.	m ²	134.725	
		134.725			

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Moniuszki 18 m 3 pustostan

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	134.725
15	d.2	Malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m2 15.708	m ² m ²	15.708	
				RAZEM	15.708
16	d.2	Wyrównanie i wypoziomowanie płytą osb podłóg 38.261	m ² m ²	38.261	
				RAZEM	38.261
17	d.2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - dotyczy kuchni i werandy 20.992	m ² m ²	20.992	
				RAZEM	20.992
18	d.2	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone 26.580	m m	26.580	
				RAZEM	26.580
19	d.2	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - dotyczy pokoju 17.269	m ² m ²	17.269	
				RAZEM	17.269
3		Roboty branży sanitarnej			
20	d.3	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku 4.8	m m	4.800	
				RAZEM	4.800
21	d.3	Demontaż rurociągu z PP, PE, PB o śr. 16-32 mm o połączeniach zgrzewanych 4.8	m m	4.800	
				RAZEM	4.800
22	d.3	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce wraz z szafką. 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	d.3	Montaż syfonów zlewozmykowych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	d.3	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	d.3	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego poziomego o śr. 100 mm 1	msc. msc.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	d.3	Montaż baterii zlewozmywakowej z ruchoma wylewką 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	d.3	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	d.3	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	d.3	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 4.5	m m	4.500	
				RAZEM	4.500
30	d.3	Izolacja rurociągów śr.20-48 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) 3.8	m m	3.800	
				RAZEM	3.800
4		Roboty branży elektrycznej			
31	d.4	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi YDYp 3x2,5mm ² w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Z w korytku 4	wyp. wyp.	4.000	
				RAZEM	4.000

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Moniuszki 18 m 3 pustostan

Lp.	Podstawa	Opis i wyciecznia	J.m.	Poszcz	Razem
32 d.4		Montaż grzejnika konwektorowego naściennego typ F-117 do 3kW 220 Antlanc 2	szt		
			szt	2.000	
				RAZEM	2.000
33 d.4		Montaż pieca akumulacyjnego dynamicznego Dimplex typ VFMi/VFDi 30 3kW 220V 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
34 d.4		Montaż kuchenki elektrycznej dwupalnikowej 220V dostawa ZGM 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
35 d.4		Montaż wyłącznika różnicowego 4k 25A 30mA 30mA 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
36 d.4		Montaż wyłącznika nadmiarowego 1P 10-20A B 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
37 d.4		Montaż złączy napowietrznych typu Zn-25 6x25A 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
38 d.4		Linie zasilające prowadzone na tynku w rurach winidurkowych o średnicy 25mm wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 5x4mm ² Dyd 18	m		
			m	18.000	
				RAZEM	18.000
39 d.4		Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego 1	prób.		
			prób.	1.000	
				RAZEM	1.000
40 d.4		Pierwszy pomiar skuteczności zerowania 1	pomiar		
			pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
41 d.4		Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	pomiar		
			pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
42 d.4		Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	pomiar		
			pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
43 d.4		Przygotowanie instalacji do PGE Otwock celem licznikowania 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
5		Remont komórki gospodarczej			
44 d.5		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia 12.00	m ²		
			m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
45 d.5		Obicie blachą drzwi drewnianych z uzupełnieniem okuć i pasowaniem - dotyczy komórki gospodarczej 1.40	m ²		
			m ²	1.400	
				RAZEM	1.400
6		Pozycja dla przyszłego najemcy remontującego lokal we własnym zakresie			
46 d.6		Prace remontowe przygotowujące lokal do zasiedlenia należy wykonywać pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia poświadczone oświadczeniem, że lokal nadaje się do zasiedlenia a urządzenia grzewcze (piece i kuchnie) oraz instalacji wod - kan. są sprawne technicznie i nie stanowią zagrożenia budynkowi i jego mieszkańcom i nadają się do eksploatacji. 0	0		
			0	0.000	
				RAZEM	0.000