


Studzienka kanalizacyjna
Ø 600 niewłazowa
Skala 1:20



Zestawienie studni kanalizacyjnych Dw=0,6 m

Nr studni	Wysokość H (cm)	Wysokość włazu +3 cm H3 (cm)	Wys. włazu H4 (cm)	Średn. rury DN (mm)	Klasa włazu
S1	119	15	12	160	B125
S2	121	15	12	160	B125
S3	139	15	12	160	B125
S4	178	15	12	160	B125
S5	225	15	12	160	B125
S6	242	15	12	160	B125
S7	278	15	12	160	B125
S8	177	15	12	160	B125
S9	259	15	12	160	B125

INWESTOR	Miasto Otwock ul Armii Krajowej 5 04-500 Otwock
NAZWA INWESTYCJI:	Rewitalizacja parku miejskiego w Otwocku
ADRES INWESTYCJI: Otwock przy ul. Piłsudskiego, ul. Filipowicza, ul. Andriollego i ul. Poniatowskiego Dz.o nr ewid.: 16/1, 16/2, 17/1, 17/2, 18, 8/1, odręb 139, 2/4, odręb 143 - Otwock.	
FAZA:	PRZYŁĄCZA WOD-KAN WRAZ ZEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI
TYTUŁ RYSUNKU:	ZEWNĘTRZNA INSTALACJA WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI STUDNIĘ KANALIZACYJNĄ DN 600
SKALA:	1:20
DATA:	06.2016
PROJEKTANT:	mgr inż. Marcin Chlepa upr nr: PDK/0233/PWOS/14
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Eia Jarczykowska upr nr: LUB/0170/PWOS/05
OPRACOWAŁA:	mgr inż. Sylwia Chlepa