


WYPOSAŻENIE KOMORY WODNIERZOWEJ

Nr	Nazwa elementu	J.m.	Ilość
1	Wodomierz MettWin Sensus sprężony DN 50	szt	1
2	Zosowa kołnierзова żeliwna długa DN 80 mm; Kółko ręczne	szt	2
3	Stupki z betonu klasy C16/20	szt	3
4	Zawór antyskażeniowy kołnierзовy DN 80 mm typ EA	szt	1
5	Filtr siatkowy DN 80 mm	szt	1
6	Kołnierz specjalny DN 80 mm dla rur PE DN 90 System 2000	szt	1
7	Zwężko dwukołnierзова DN 80/50	szt	2
8	Kołnierz z gwintem wewnętrznym DN 80/2"	szt	2
9	Kółk 90° kołnierзовy DN 80	szt	1
10	Króćciec dwukołnierзовy DN 80 L=200mm	szt	1
11	Trójknik kołnierзовy DN 80 nr	szt	1
16	Króćciec dwukołnierзовy DN 50 L=300mm	szt	1
17	Kółcznik kompesacyjny DN 50 mm L=180mm	szt	1
18	Zawór grzybkowy skośny G 2"	szt	4
19	Zawór antyskażeniowy typ EA z przyłączami gwintowanymi G 2"	szt	1
20	Wodomierz objętościowy suchobieżny DN 40	szt	1
21	Konsola do mocowania wodomierza dla wodomierza DN 32, długość konsoli L=380 mm	szt	1
22	Nypel wkrętny równoprzecłowy G 2"	szt	3
23	Złączka rurowa ISO dn 63/2" z żeliwa sferoidalnego	szt	2



INWESTOR	Miasto Otwock ul. Armii Krajowej 5 04-500 Otwock
NAZWA INWESTYCJI:	Rewitalizacja parku miejskiego w Otwocku
ADRES INWESTYCJI:	Otwock przy ul. Pałeczki, ul. Filipowicza, ul. Andriolego i ul. Poniatowskiego Dz o nr ewid.: 16/1, 16/2, 17/1, 17/2, 18, 8/1, obręb 139, 2/4, obręb 143 - Otwock.
FAZA:	PRZYLĄCZA WOD-KAN WRAZ ZEWNIĘTRZNYMI INSTALACJAMI
TYTUŁ RYSUNKU:	ZEWNIĘTRZNA INSTALACJA WRAZ Z PRZYLĄCZAMI KOMORA WODOMIERZOWA-PRZĘKROŹ
SKALA:	1:25
DATA:	06.2016
PROJEKTANT:	mgr inż. Marcin Chlepa upr nr: PDK/0233/PWOS/14
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Elia Jarczykowska upr nr: LUB01710/PWOS/05
OPRACOWAŁA:	mgr inż. Sylwia Chlepa