

## OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Poniatowskiego 31 m 1 pustostan po korekcie

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Roboty branży elektrycznej</b>			
1		Linie zasilające prowadzone na tynku w rurach winidurowych o średnicy 22 mm wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 3x 4mm <sup>2</sup> Dyd 9.8	m		
d.1			m	9.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.800</b>
2		Wymiana tablic licznikowych na cegle	szt.		
d.1		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3		Montaż tablicy bezp. modułowej RN 1x12	szt.		
d.1		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4		Montaż wyłącznika różnicowego 2k 25A 30mA	szt.		
d.1		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5		Montaż wyłącznika nadmiarowego 1P 10-20A B	szt.		
d.1		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
6		Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi YDYp 3x1,5mm <sup>2</sup> w budynkach mieszkalnych na wyłącznik w korytkach	wyp.		
d.1		2	wyp.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
7		Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi YDYp 3x1,5mm <sup>2</sup> w budynkach mieszkalnych na przełącznik w korytku kablowym	wyp.		
d.1		1	wyp.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8		Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi YDYp 3x2,5mm <sup>2</sup> w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Z w korytku kablowym	wyp.		
d.1		4	wyp.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
9		Montaż pieca akumulacyjnego dynamicznego typ VFMI/VFDi 30 3kW 220V Dimplex	szt.		
d.1		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10		Dostawa i montaż kuchenki elektrycznej 2 palnikowej 220V	szt.		
d.1		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11		Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomiar		
d.1		6	pomiar	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
12		Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
d.1		4	pomiar	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
13		Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego	prób.		
d.1		4	prób.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
14		Przydzielanie ZE Otwock instalacji elektrycznej do licznikowania	szt.		
d.1		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
15		Zaprawki malowanie po robotach elektrycznych farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m <sup>2</sup>		
d.1		15	m <sup>2</sup>	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
2		<b>Pozycja dla przyszłego najemcy remontującego lokal we własnym zakresie</b>			
16		Prace remontowe przygotowujące lokal do zasiedlenia należy wykonywać pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia poświadczone oświadczeniem, że lokal nadaje się do zasiedlenia a urządzenia grzewcze (piece i kuchnie) oraz instalacji wod - kan. są sprawne technicznie i nie stanowią zagrożenia budynkowi i jego mieszkańcom i nadają się do eksploatacji.	0		
d.2		0	0	0.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.000</b>

Starszy Inspektor  
Nadzoru Robót Budowlanych

Leszek Firlincki