

**KOSZTORYS OFERTOWY - Załącznik nr 2****Remont drogi i odtworzenie chodnika w ul. Zygmunta przy SP4 w Otwocku**

L.p.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa netto [PLN]	Wartość netto [PLN]
		nazwa	ilość		
1	Rozebranie pobocza z płyt betonowych eko	m <sup>2</sup>	<b>26,00</b>		
2	Rozebranie opornika betonowego na ławie betonowej z wywozem	m	<b>26,00</b>		
3	Rozebranie obrzeży betonowych z wywozem	m	<b>2,20</b>		
4	Wykonanie studni chłonnej z kręgów betonowych o średnicy 1,0 m i głębokości 1,5 m z przykrawężnikowym wpustem ulicznym żeliwnym typu ciężkiego z robotami ziemnymi, odtworzeniem nawierzchni jezdni z kostki betonowej i wywozem ziemi z wykopu	szt.	<b>2,00</b>		
5	Ustawienie krawężnika betonowego wystającego o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej	m	<b>26,00</b>		
6	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na ławie betonowej	m	<b>26,00</b>		
7	Wykonanie koryta głębokości 10 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat. II-IV oraz wywozem ziemi	m <sup>2</sup>	<b>57,00</b>		
8	Wykonanie podbudowy o grubości 10 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	m <sup>2</sup>	<b>57,00</b>		
9	Wykonanie chodnika z kostki betonowej czerwonej fazowanej gr. 6 cm typu holand na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	<b>57,00</b>		
10	Zakup i ustawienie w chodniku słupków blokujących typu U-12c białe czerwonych w celu uniemożliwienia parkowania samochodów	szt.	<b>12,00</b>		
11	Odtworzenie pobocza z płyt betonowych eko na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 15 cm z wypełnieniem otworów kruszywem (płyty eko z odzysku)	m <sup>2</sup>	<b>20,00</b>		
12	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	kpl.	<b>1,00</b>		
<b>Wartość kosztorysowa robót (bez podatku VAT)</b>					