

WYKAZ ROBÓT

Adres	Przedmiot zamówienia	Termin realizacji, liczony od daty wprowadzenia na budowę	Termin składania ofe
Słowackiego 53	Wymiana złącza ZN-100 wraz z przewodami w sztycy	10 dni	25 stycznia 2019 r.
Smolna 3	Wykonanie wentylacji grawitacyjnej dla kuchni lokalu nr 23	10 dni	25 stycznia 2019 r.

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Otwork ul Słowackiego 53m 1 wym złącza

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty branży elektrycznej			
1		Wymiana złącza napowietrznych typu Z-100	kpl.		
d.1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Układanie kabli jednożyłowych o masie ALY 16mm ² w rurach, w stojaku	m		
d.1		28	m	28.000	
				RAZEM	28.000
3		Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
d.1		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA
Smolna 3 m 23 wykonanie wentylacji grawitacyjnej dla kuchni

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2		Zakup, dostawa i montaż kanału wentylacji grawitacyjnej o przekroju 14x14 cm z PP	m		
		2.14	m	2.140	
				RAZEM	2.140
3		Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000