

WYKAZ ROBÓT

Adres	Przedmiot zamówienia	Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę	Termin składania ofert
Moniuszki 16	Naprawa ściany kominowej	10 dni	14 marca 2019r.
Sobieskiego 12	Naprawa pokrycia dachowego oraz oczyszczenie rynien	10 dni	14 marca 2019r.

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA
 Moniuszki 16 uzupełnienie tynku na ścianie kominowej

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m 3.00*7.00	m ² m ²	21.000	
				RAZEM	21.000
2		Uzupełnienie obróbek blacharskich komina z blachy ocynkowanej o szerokości do 25 cm 1.00*0.25	m ² m ²	0.250	
				RAZEM	0.250
3		Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III o podłożach z cegły na ścianie kominowej 2.00*3.00	m ² m ²	6.000	
				RAZEM	6.000

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA
Sobieskiego 12 m 2 naprawa pokrycia dachowego oraz oczyszczenie rynien

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia - dotyczy pokoju lokalu nr 2 4.00*8.00	m ²		
			m ²	32.000	
				RAZEM	32.000
2		Oczyszczenie z błota osadowego z regulacją i naprawą rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 95.00	m		
			m	95.000	
				RAZEM	95.000