


WYKAZ ROBÓT 02.11.2021r.

Adres	Przedmiot zamówienie	Termin podpisania umowy	Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę	Termin składania ofert
Marszałkowska 25	<i>Modernizacja instalacji elektrycznej</i>	<i>W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania</i>	<i>14 dni</i>	<i>5 listopada 2021r. (piątek do godziny 12⁰⁰)</i>

Dyrektor Zarządu Gospodarki Mieszaniowej w Otwocku zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia.


P.O. Dyrektora
Bartłomiej Kozłowski

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Linie zasilające prowadzone na tynku w rurach winidurowych o średnicy 22 mm wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 3x Dyd 4mm ²	m		
		9	m	9.000	
				RAZEM	9.000
2		Wymiana tablic licznikowych na cegle	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Montaż tablicy modułowej RN 1x12	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Montaż wyłącznika różnicowego 2k 25A 30mA	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5		Montaż wyłącznika nadmiarowego 1P 10-20A B	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
6		Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi YDY 3x1,5mm ² w budynkach mieszkalnych na wyłącznik w listwie montażowej	wyp.		
		5	wyp.	5.000	
				RAZEM	5.000
7		Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi YDY 3x1,5mm ² w budynkach mieszkalnych na przełącznik w listwie montażowej	wyp.		
		3	wyp.	3.000	
				RAZEM	3.000
8		Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi YDY 3x2,5mm ² w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Z w listwie montażowej	wyp.		
		13	wyp.	13.000	
				RAZEM	13.000
9		Montaż grzejniak promiennikowego panelowego nt. 400W 220V mż termstem elektronicznym o pow. grzew. 10m ²	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
10		Montaż grzejnika elektrycznego panelowego promiennikowego na ścianie 700W 220V z termostatem elektronicznym	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
11		Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego	prób.		
		1	prób.	1.000	
				RAZEM	1.000
12		Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		6	· pomiar	6.000	
				RAZEM	6.000
13		Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	· pomiar		
		13	· pomiar	13.000	
				RAZEM	13.000
14		Rozplombowanie zaplombowanie licznika przez PGE Otwock celem wymiany WLZ	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000


LESZEK FIJAŃSKI
 ul. Marszałkowska 25 m 9 Otwock
 NIP: 525-177-1310/19 E17171900/19