

WYKAZ ROBÓT 14.01.2022r.

<i>Adres</i>	<i>Przedmiot zamówienie</i>	<i>Termin podpisania umowy</i>	<i>Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę</i>	<i>Termin składania ofert</i>
<i>Turystyczna 37 lok. 4</i>	<i>Przeгляд pieców akumulacyjnych oraz wykonanie ich sterowania</i>	<i>W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania</i>	<i>14 dni</i>	<i>19 stycznia 2022r. (środa do godziny 12<sup>00</sup>)</i>
<i>Warszawska 78</i>	<i>Wymiana ogrzewania WC oraz wymiana opraw na led na klatce</i>	<i>W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania</i>	<i>14 dni</i>	<i>19 stycznia 2022r. (środa do godziny 12<sup>00</sup>)</i>
<i>Górna 34 lok. 4</i>	<i>Zmiana sposobu ogrzewania na elektryczne</i>	<i>W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania</i>	<i>14 dni</i>	<i>19 stycznia 2022r. (środa do godziny 12<sup>00</sup>)</i>

Dyrektor Zarządu Gospodarki Mieszaniowej w Otwocku zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia.

p./s. Dyrektora  
  
 Bartłomiej Kozłowski

## WYKAZ ROBÓT 14.01.2022r.

Oferty w zakleionej kopercie należy składać w sekretariacie Zarządu Gospodarki Mieszaniowej w Otwocku, ul. Wawerska 8, 05-400 Otwock (osobiście lub droga pocztowa). Rozpatrywaniu będą podlegały oferty, które wpłyną na w/w adresy do dnia 19 stycznia 2022 r. do godz. 12.00. Oferta złożone po upływie terminu składania nie będzie rozpatrywana przez Zamawiającego.

  
p.o. Dyrektora  
Bartłomiej Kozłowski

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Montaż tablicy modułowej RN 1x12 1	szt szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2		Montaż wyłącznika różnicowego 2k 25A 30mA 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3		Montaż wyłącznika nadmiarowego 1P 10-20A B 4	szt. szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
4		Wypusty wykonywane przewodami YDY-3x2,5mm2 w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Z w listwie montażowej 4	wyp. wyp.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
5		Montaż grzejnika elektrycznego panelowego - promiennikowego nt 550V 220V z termostatem 2	szt szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
6		Montaż grzejniak elektrycznego panelowego - promiennikowego nt 700W 220V z termostatem 2	szt szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
7		Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego 1	prób. prób.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8		Pierwszy pomiar skuteczności zerowania 4	pomiar pomiar	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
9		Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 4	pomiar pomiar	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>

  
 upr. bu 38/88/NA/2017/6513/03  
 upr.SER. 17/171910/19 E/17/11100-19

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Montaż grzejnika panelowego- promiennikowego nt 270W 220V 1	szt szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2		Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkal- nych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Zpodłoże betonowe 1	wyp. wyp.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3		Wymiana oprawy na LED -7W 220V kanałowej 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4		Wymiana oprawy paonowej LED -18W 220V 4	kpl. kpl.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
5		Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego nis- kiego napięcia 1	pomiar pomiar	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6		Pierwszy pomiar skuteczności zerowania 1	pomiar pomiar	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Leszek Firliński  
 ul. Biał. 92 4830 MAZÓW 16513103  
 ul. Szkoł. 119 01-119 E177171900K9

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Sprawdzenie pieca akumulacyjnego układu połączeń 2	szt		
			szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
2		Montaż termostatu pokojowe 2	szt		
			szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
3		Montaż zegara sterującego 1k 16A 220V 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4		Montaż stycznika modułowego 2k 25A 220V 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5		Montaż przełącznika modułowego R-O-A 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6		Wypusty wykonywane przewodami YDY-3x1,5mm <sup>2</sup> w budynkach mieszkalnych na termosta pokojowy w listwie montażowej 1	wyp.		
			wyp.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

  
Zesłański  
upr. bud. 603088MAZIE/16513/03  
upa.SEP.D/17/101019 E/17/171102/19