

WYKAZ ROBÓT 20.04.2022r.

<i>Adres</i>	<i>Przedmiot zamówienie</i>	<i>Termin podpisania umowy</i>	<i>Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę</i>	<i>Termin składania ofert</i>
<i>Ziołowa 8</i>	<i>Wymiana przykanaliku lokalu nr 6</i>	<i>W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania</i>	<i>14 dni</i>	<i>22 kwietnia 2022r. (piątek do godziny 12⁰⁰)</i>

Dyrektor Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia.

Oferty w **zaklejonej kopercie** należy składać w sekretariacie Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku, ul. Wawerska 8, 05-400 Otwock (osobiście lub droga pocztowa). Rozpatrywaniu będą podlegały oferty, które wpłyną na w/w adresy do dnia 22 kwietnia 2022 r. do godz. 12.00. Oferta złożone po upływie terminu składania nie będzie rozpatrywana przez Zamawiającego.


p.o. Dyrektora
Bartłomiej Kozłowski

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Podłączenie budynku do kanalizacji			
1		Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m (6+3,5)*1,3*0,20	m ³		
d.1			m ³	2,470	
				RAZEM	2,470
2		Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.15 m ³ na odkład w gruncie kat.III [80% wykopów] (6+3,5)*1,3*0,80	m ³		
d.1			m ³	9,880	
				RAZEM	9,880
3		Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m [20% wykopów] (6+3,5)*1,3*0,2	m ³		
d.1			m ³	2,470	
				RAZEM	2,470
4		Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III [80% wykopów] (6+3,5)*1,3*0,8	m ³		
d.1			m ³	9,880	
				RAZEM	9,880
5		Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm - w wykopie 6+3,5	m		
d.1			m	9,500	
				RAZEM	9,500
6		Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o śr. nom. 150 mm 6+3,5	m		
d.1			m	9,500	
				RAZEM	9,500
7		Wykonanie włączenia rury PVC 160 do istniejącej sieci	szt.		
d.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000