

ZARZĄD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

ul. Wawerska 8, 05-400 Otwock
tel. 22 779-30-96, 22 779-30-97, fax. 22 779-37-81

www.zgm-otwock.pl

Termin składania ofert: do 16 listopada 2023 r. do godziny 15⁰⁰ (czwartek).

Przedmiot zamówienie	Adresy	Termin podpisania umowy	Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę	Data ogłoszenia
Wymiana źródeł ciepła – część 4	<u>Otwock:</u> ul. Słowackiego 57 ul. Syrokomli 47 m. 2 ul. Moniuszki 20 m. 3 ul. Mazowiecka 11 m. 1 ul. Mazowiecka 11 m. 4 ul. Mazowiecka 11 m. 12 ul. Mazowiecka 11 m. 14 ul. Mazowiecka 11	W terminie do 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania.	Do 21 dni.	13 listopada 2023 r.

Dyrektor Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku (Zamawiający) zastrzega prawo do pozostawienia zapytania ofertowego bez rozstrzygnięcia i podania przyczyny.

Uwaga! należy złożyć jedną propozycję cenową z podaniem cen jednostkowych dla wszystkich wymienionych adresów.

Zamawiający może ograniczyć ilość adresów do realizacji, a oferent z tego tytułu nie będzie zgłaszał zastrzeżeń.

Oferty w **zакlejonej kopercie** należy składać w sekretariacie Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku, ul. Wawerska 8, 05-400 Otwock (osobiście lub drogą pocztową).

Rozpatrywane będą oferty, które wpłyną w podanym w tabeli terminie składania ofert.

Oferty złożone po upływie terminu składania ofert podanym w tabeli nie będą rozpatrywane przez Zamawiającego.

p.o. Dyrektora
Bartłomiej Kozłowski

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Słowackiego 47.					
1		Montaż tablicy modułowej RN 1x12	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Montaż wyłącznika różnicowego 2k 25A 30mA	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Montaż wyłączników nadmiarowych S 301 10-20A B	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
4		Montaż sygnalizacji modułowej 1b 220V	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5		Wypusty wykonywane przewodami YDY-3x2,5mm ² i w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Z w listwie montażowej	wyp.		
		5	wyp.	5,000	
				RAZEM	5,000
6		Montaż kuchenki elektrycznej dwupalnikowej ceramicznej do 2000W 220V	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
7		Montaż grzejnika elektrycznego panelowego promiennikowego 900W 220V z termostatem 3 letnią gwarancją PL	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
8		Montaż grzejnika elektrycznego panelowego promiennikowego 700W 220V z termostatem 3 letnią gwarancją PL	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
9		Montaż grzejnika elektrycznego panelowego promiennikowego 550W 220V z termostatem 3 letnią gwarancją PL	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
10		Montaż grzejnika elektrycznego promiennikowego 270W 220V z termostatem 3 letnią gwarancją PL	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
11		Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego	prób		
		1	prób	1,000	
				RAZEM	1,000
12		Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazowym	pomi ar		
		5	pomi ar	5,000	
				RAZEM	5,000
13		Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomi ar.		
		5	pomi ar.	5,000	
				RAZEM	5,000

Syrokomli 47 m2.

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Syrokomli 47 m2.					
1		Montaż tablicy bezp. modułowej RN 1x12	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Montaż wyłącznika różnicowego 2k 25A 30mA	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Montaż wyłącznika nadmiarowego S 301 10-20A B	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
4		Montaż sygnalizacji modułowej 1b 220V	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5		Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 cegły - śr. rury do 25 mm	otw.		
		4	otw.	4,000	
				RAZEM	4,000
6		Wypusty wykonywane przewodami YDY 3x2,5mm ² i w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Z w listwie montażowej	wyp.		
		4	wyp.	4,000	
				RAZEM	4,000
7		Montaż kuchenki elektrycznej dwupalnikowej ceramicznej do2000W 220V	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
8		Montaż grzejnika elektrycznego panelowego promiennikowego 900W 220V z termostatem 3 letnia gwarancją PL	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
9		Montaż grzejnika panelowego promiennikowego 550W 220V z termostatem 3 letnią gwarancją PL	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
10		montaż grzejnika elektrycznego panelowego promiennikowego 270W 220V z termostatem 3 letnią gwarancją PL	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
11		Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego	prób		
		1	prób	1,000	
				RAZEM	1,000
12		Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazowym	pomi ar		
		4	pomi ar	4,000	
				RAZEM	4,000
13		Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomi ar.		
		4	pomi ar.	4,000	
				RAZEM	4,000

Moniuszki 20 m3.

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Moniuszki 20 m3.					
1		Montaż tablicy bezp. modułowej RN 1x12	szt		
	1		szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Montaż sygnalizacji modułowej RN -1x12	szt.		
	1		szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Montaż wyłącznika nadmiarowego S301 20A B	szt.		
	4		szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
4		Wypusty wykonywane przewodami YDY-3x2,5mm2i w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Z w listwie montażowej	wyp.		
	4		wyp.	4,000	
				RAZEM	4,000
5		Montaż kuchenki elektrycznej dwupalnikowej ceramicznej do 2000W 220V	szt		
	1		szt	1,000	
				RAZEM	1,000
6		Montaż grzejnika elektrycznego panelowego promiennikowego 900W 220V z termostatem 3 letnią gwarancją PL	szt		
	2		szt	2,000	
				RAZEM	2,000
7		Montaż grzejnika elektrycznego panelowego promiennikowego 700W 220V z termostatem 3 letnią gwarancją PL	szt		
	2		szt	2,000	
				RAZEM	2,000
8		Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego	prób		
	1		prób	1,000	
				RAZEM	1,000
9		Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazowym	pomi ar		
	4		pomi ar	4,000	
				RAZEM	4,000
10		Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomi ar.		
	4		pomi ar.	4,000	
				RAZEM	4,000

Mazowiecka 11 m1.

Obmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Mazowiecka 11 m1.						
1			Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
2			Montaż tablicy modułowej RN -1x12	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
3			Montaż wyłącznika różnicowego 2k 40A 30mA	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
4			Montaż wyłącznika nadmiarowego S 301 10-20A B	szt.		
			5	szt.	5,000	
					RAZEM	5,000
5			Montaż sygnalizacji modułowej 1b 220V	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
6			Wypusty wykonywane przewodami YDY-3x2,5mm ² i w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Z w listwie montażowej	wyp.		
			3	wyp.	3,000	
					RAZEM	3,000
7			Montaż kuchenki elektrycznej dwupalnikowej ceramicznej do 2000W	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
8			Montaż grzejnika elektrycznego panelowego promiennikowego 900W 220V z termostatem 3 letnią gwarancją PL	szt		
			2	szt	2,000	
					RAZEM	2,000
9			Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego	prób		
			1	prób	1,000	
					RAZEM	1,000
10			Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazowym	pomi ar		
			3	pomi ar	3,000	
					RAZEM	3,000
11			Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomi ar.		
			3	pomi ar.	3,000	
					RAZEM	3,000

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Mazowiecka 11 m4.						
1			Montaż tablicy modułowej RN -1x12	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
2			Montaż wyłącznika różnicowego 2k 40A 30mA	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
3			Montaż wyłącznika nadmiarowego S 301 10-20A B	szt.		
			5	szt.	5,000	
					RAZEM	5,000
4			Montaż sygnalizacji modułowej 1b 220V	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
5			Wypusty wykonywane przewodami YDY-3x2,5mm ² i w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Z w listwie montażowej	wyp.		
			4	wyp.	4,000	
					RAZEM	4,000
6			Wypusty wykonywane przewodami YDY-3x1,5mm ² i w budynkach mieszkalnych na wyłącznik w listwie montażowej	wyp.		
			1	wyp.	1,000	
					RAZEM	1,000
7			Montaż kuchenki elektrycznej dwupalnikowej ceramicznej do 2000W 220V	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
8			Montaż grzejnika elektrycznego konwektorowego z termostatem 2000W 230V.	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
9			Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar.		
			5	pomi ar.	5,000	
					RAZEM	5,000
10			Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego	prób		
			1	prób	1,000	
					RAZEM	1,000
11			Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - następną próbą działania wyłącznika różnicowoprądowego	prób		
			3	prób	3,000	
					RAZEM	3,000

Mazowiecka 11 m12.

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Mazowiecka 11 m12.					
1		Montaż tablicy modułowej RN -1x12	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Montaż wyłącznika różnicowego 2k 40A 30mA	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Montaż wyłącznika nadmiarowego S 301 10-20A B	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
4		Montaż sygnalizacji modułowej 1b 220V	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5		Wypusty wykonywane przewodami YDY-3x2,5mm ² i w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Z w listwie montażowej	wyp.		
		4	wyp.	4,000	
				RAZEM	4,000
6		Wypusty wykonywane przewodami YDY-3x1,5mm ² i w budynkach mieszkalnych na wyłącznik w listwie montażowej	wyp.		
		1	wyp.	1,000	
				RAZEM	1,000
7		Montaż kuchenki elektrycznej dwupalnikowej ceramicznej do 2000W 220V	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
8		Montaż grzejnika elektrycznego konwektorowego z termostatem 2000W 230V.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
9		Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar.		
		5	pomi ar.	5,000	
				RAZEM	5,000
10		Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego	prób		
		1	prób	1,000	
				RAZEM	1,000
11		Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - następną próbą działania wyłącznika różnicowoprądowego	prób		
		3	prób	3,000	
				RAZEM	3,000

Mazowiecka 11 m14.

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Mazowiecka 11 m14.					
1		Demontaż aparatu elektrycznego o masie do 150 kg piec akumulacyjny.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Demontaż aparatu elektrycznego o masie do 1 kg sterownik pokojowy.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Demontaż osprzętu modułowego szynowego - zegar sterowniczy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4		Demontaż osprzętu modułowego szynowego - stycznik	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5		Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
6		Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm ²	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7		Montaż grzejnika elektrycznego panelowego promiennikowego 900W 220V z termostatem 3 letnią gwarancja PL	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
8		Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar.		
		3	pomi ar.	3,000	
				RAZEM	3,000
9		Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego	prób .		
		1	prób .	1,000	
				RAZEM	1,000
10		Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - następną próba działania wyłącznika różnicowoprądowego	prób .		
		2	prób .	2,000	
				RAZEM	2,000

Mazowiecka 11.

Obmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Mazowiecka 11.						
1			Wypusty wykonywane przewodami YDY-3x2,5mm ² i w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Z w listwie montażowej	wyp.		
			2	wyp.	2,000	
					RAZEM	2,000
2			Montaż grzejnika elektrycznego naściennego z termostatem - 1500W 230V.	szt		
			4	szt	4,000	
					RAZEM	4,000
3			Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazowym	pomi ar		
			2	pomi ar	2,000	
					RAZEM	2,000
4			Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomi ar.		
			4	pomi ar.	4,000	
					RAZEM	4,000

Dane oferenta:

.....
.....
.....
.....

Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku
ul. Wawerska 8
05-400 Otwock

PROPOZYCJA CENOWA

Ja/My niżej podpisany/ani
działając w imieniu i na rzecz

W odpowiedzi na zaproszenie Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej, do złożenia propozycji cenowej na:
Wymianę źródeł ciepła – część 4.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją udostępnioną przez Zamawiającego i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń. Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z opracowaną przez nas kalkulacją, (uwzględniając zapisy dokumentów dotyczących Zamówienia, warunków umowy oraz wizję lokalną w terenie) za cenę:

Adres wraz z nr lokalu	Cena oferty netto [PLN]	Stawka VAT [%]	Kwota podatku VAT [PLN]	Cena oferty brutto [PLN]
Otwock, ul. Słowackiego 57				
Otwock, ul. Syrokomli 47 m. 2				
Otwock, ul. Moniuszki 20 m. 3				
Otwock, ul. Mazowiecka 11 m. 1				
Otwock, ul. Mazowiecka 11 m. 4				
Otwock, ul. Mazowiecka 11 m. 12				
Otwock, ul. Mazowiecka 11 m. 14				
Otwock, ul. Mazowiecka 11				
Łącznie brutto:				

Łączna cena oferty brutto słownie:

Powyższe ceny zawierają wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.
W razie wybrania naszej oferty zobowiązuję/my się do podpisania umowy na warunkach zawartych w dokumentach dotyczących Zamówienia oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

..... dn.
.....
..... podpis upoważnionego przedstawiciela

Podmioty, które nie świadczyły usług dla ZGM zobowiązane są wraz z propozycją cenową dostarczyć następujące dokumenty:

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z CEIDG
- polisę lub inny dokument poświadczający, że Wykonawca jest ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej działalności
- referencje potwierdzające posiadanie wiedzy i doświadczenia w branży budowlanej, sanitarnej lub elektrycznej w zależności od przedmiotu zamówienia